

STANDARDPAIGALDUS

Standardpaigaldus sisaldab järgmisi töid:

- ✓ Sat-TV antenni kokkupanek ja LNB kinnitamine antennile
- ✓ Kliendiga kooskõlastades Sat-TV antenni monteerimiseks sobivaima koha leidmine
- ✓ Antenni komplekti kuuluva seinakinnituse montaaž kliendi maja või korteri seinale aknast, rõdult või maapinnalt max 3 m kõrgusele
- ✓ Sat-TV antenni täpne häälestamine mõõteseadmega
- ✓ Antennikaabli vedamine piki majaseinu ja/või põrandaliiste koos vajaliku ava või avade puurimisega
- ✓ Antennikaabli ühendamise LNB ja digiboksiga
- ✓ Digiboksi ühendamise kliendi teleriga HDMI- või Scart kaabliga
- ✓ Digiboksi häälestamine, kanalite sisselugemine ja vaatajakaarti aktiveerimine
- ✓ HD digiboksi paigaldamisel vastuvõtja universaalpuldi häälestamine teleri põhifunktsioonide juhtimiseks.
- ✓ Kliendile digiboksi põhiliste toimingute õpetamine.

Kliendi juurde jõudes veendub ning vajadusel kontrollib paigaldustehnik lepingu omaniku ning kontaktisiku ühtivust. Paigaldustehnik teostab paigaldustöid kliendi või kliendi poolt kirjalikult volitatud esindaja juuresolekul ning kooskõlastusel.

Standardtööst suuremamahulisemate ja/või lisamaterjale nõudvate tööde osas lepivad paigaldustehnik ja klient lisatasus eelnevalt omavahel kokku. Paigaldustehnik ja klient lepivad kokku ka omavahelise arveldusviisi. Teostatud tööd ja lisamaterjalid kannab paigaldustehnik garantiitalongile.

NB! Paigaldustehnik ei asu teostama paigaldustöid, kui:

- isik ei ole Home3 lepingu omanik ja tal puudub vastav volitus
- klient on alkoholi- või narkojoobes, ebaadekvaatne või agressiivne